

.....
(denumirea/numele)

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz **REPARATII CAPELA CIMITIR**

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCM08B1	[1] MP.	167.000			
FRECCARE PLACAJE DIN CARAMIDA APARENTA					
Total manopera la UM: 0.72 ore.					
002 RPCR19A1	[2] MP.	167.000			
VOPSITORII CU LAC DE PIATRA A PLACAJELOR CU CARAMIDA APARENTA					
Total manopera la UM: 0.47 ore.					
003 CB47A1	MP.	167.000			
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
Total manopera la UM: 0.25 ore.					
004 RPCT41A1	MP.	154.000			
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII *					
Total manopera la UM: 0.33 ore.					
005 CG01D1	[1] MP.	154.000			
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 5CM GROSIME					
Total manopera la UM: 0.60 ore.					
005 2101121	M.C.	7.854			
MORTAR DE CIMENT M100					
006 IZF04B1	[1] MP.	154.000			
STRAT HIDROIZOLANT CALD .PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%					
Total manopera la UM: 0.29 ore.					
006 3270723	MP.	177.098			
MEMBRANA BITUMINOASA FESTA					
006 6101456	KG	308.000			
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL					
007 IZE01B1	M	39.000			
SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME INTRE 30-50CM INCLUSIV					
Total manopera la UM: 0.86 ore.					

008 RPCR24A1 [1] MP. 70.000
VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA IN DOUA
STRATURI LA INTERIOR
Total manopera la UM: 0.35 ore.
008 6104354 KG 31.500
VOPSEA LAVABILA CAUCIUCATA

009 TRA01A10P TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-FOND DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROF

-CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

OFERTANT:
(semnătura, ștampila)